


ANNEX 2

	CONCEPTES		UT	llargada /sup	amplada	alçada
Enderr	1	Desmuntatge, transport i deposició a l'abocador de reixat de simple torsió existent, en zona afectada per adequació de nivell i rasant de cuneta.	ml	48,00	1,00	1,00
	2	Demolició cuneta de formigó existent d'aproximadament 20 cm de gruix, en zona afectada per adequació de nivell i rasant.	m2	62,00	1,20	1,00
	3	Càrrega amb mitjans mecànics	m3	62,00	1,20	0,20
	4	Deposició abocador	m3	62,00	1,20	0,20
Mov	1	Excavació per rebaix en capa de sauló, amb mitjans mecànics, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per la seva reutilització en la mateixa obra.	m3	218,80	1,00	0,30
	2	Excavació per rebaix en zona inferior cuneta, amb mitjans mecànics, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per la seva reutilització en la mateixa obra.	m3	32,00	1,20	0,20
			m3	30,00	1,20	0,40
	3	Rebliment i piconatge en zona 2 per adequació a noves pendents	m3	220,00	1,00	0,15
Sanejament	4	Repàs i piconatge d'esplanada 95% PM	m2	438,80	1,00	1,00
	5	Excavació de rasa per pas de instal·lacions de 40 cm d'amplada i 70 de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora.	ml	32,00	1,00	1,00
	6	Càrrega amb mitjans mecànics	m3	32,00	0,12	1,00
				32,00	1,20	0,20
				30,00	1,20	0,40
	7	Deposició abocador	m3	32,00	0,12	1,00
				32,00	1,20	0,20
				30,00	1,20	0,40
	1	Claveguera amb tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100 de 400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, segons homologació, soldat, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa.	ml	32,00	1,00	1,00
	2	Pou circular de registre de formigó i de diàmetre 85 cm, de fins a 2 m de fondària, inclou: excavació, pou, solera de formigó HM-20/p/20/L, de 15 CM de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, bastiment i tapa calada circulars de fundició de diàmetre 60 cm segons homologació de materials de sanejament del municipi, així com la resta de treballs per deixar el pou totalment acabat.	ut	3,00	1,00	1,00
	3	Partida alçada a justificar de connexió de clavegueram a tots els pous, nous i existents.	PA	6,00	1,00	1,00
	Obra	1	Formació de cuneta de formigo in situ d'aproximadament 1'2 metre d'amplada i 15 cms de gruix resseguint el límit del tancat de simple torsió, per conducció d'aigües pluvials	ml	62,00	1,00
2		Subministrament, col·locació i muntatge de tanca de simple torsió d'acer galvanitzat, de 2 metres d'alçada, al nou nivells per tancar finca Parc Can Buch.	ml	48,00	1,00	1,00
3		Base de formigó HM-20/P/10/L, de consistència plàstica i grandària màxima de granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat.	m2	15,00	1,00	1,00
4		Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 22x14 cm, 10 cm de gruix, igual a l'utilitzat en projecte d'urbanització	m2	15,00	1,00	1,00
Seguretat	1	Partida alçada seguretat i salut			1,00	1,00



Esc:1/400