

**BASES TÈCNIQUES PER A LA SUPRESSIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES A DIVERSOS PUNTS DE LA POBLACIÓ**

OCTUBRE 2013



MEMÒRIA

DOCUMENTACIÓ

MEMÒRIA

ANTECEDENTS

OBJECTE DE LA MEMÒRIA VALORADA

SITUACIÓ I DISPONIBILITAT DEL TERRENYS

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES I JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAT

TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

RESUM DEL PRESSUPOST

RESUM FOTOGRÀFIC

ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT

PLÀNOLS

Núm. 1 : Situació

Núm. 2 : Planta Av. Vila de Blanes amb avinguda de les Alegries

Núm. 3 : Planta Carrer Buenos Aires – Pere Codina i Mont

Núm. 4 : Planta Carrer Camí de l'Àngel – Senyora de Rossell

Núm. 5 : Planta Avinguda d'en Just Marlés, 35

Núm. 6 : Planta Avinguda d'en Josep Pla – Avinguda del Rieral

Núm. 7 : Detalls de pas adaptat i rebaix de vorera

AMIDAMENTS

PRESSUPOST

MEMÒRIA

ANTECEDENTS

Aquestes Bases Tècniques pretenen modificar diverses voreres, perquè siguin adaptades al trànsit peatonal, eliminant les barreres arquitectòniques, adaptant-les en tot moment en allò que reflecteix el Decret 135/1995 de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, així com a l'Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer, sempre que sigui possible.

OBJECTE DE LA MEMÒRIA VALORADA

Constitueix l'objecte d'aquesta memòria el definir i valorar la solució tècnica adoptada per a procedir a l'execució de les obres exposades en els antecedents; amb estricte compliment del que disposa la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del Sector Públic, i la llei 34/2010, de 5 d'agost, que la modifica; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i la resta de normativa general o sectorial que li sigui aplicable.

L'obra té la consideració d'ordinària de conservació i manteniment d'acord amb el que es disposa en els articles 9 i 12 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

SITUACIÓ I DISPONIBILITAT DEL TERRENYS

Totes les obres previstes es situen en terrenys de domini públic municipal i més concretament en vialitat.

ÀMBIT DE LES OBRES

L'àmbit de les obres descrites en aquestes Bases Tècniques seran els determinats a les actuacions previstes, descrites als plànols:

Pas 1 Avinguda vila de Blanes amb avinguda de les Alegries (Plànol 02)

Pas 2 Carrer Buenos Aires – Pere Codina i Mont (Plànol 03)

Pas 3 Carrer Camí de l'Àngel – Senyora de Rossell (Plànol 04)

Pas 4 Avinguda d'en Just Marlés, 35 (Plànol 05)

Pas 5 Avinguda d'en Josep Pla – Avinguda del Rieral (Plànol 06)

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES I JUSTIFICACIÓ

1.1 Enderrocs

Consistiran bàsicament en l'enderroc parcial, de vorades, de paviments de vorera i asfàltics, així com el transport de la runa a un abocador degudament autoritzat per a la gestió de residus de la construcció d'acord amb el Decret de la Generalitat de Catalunya 201/94 de 26 de juliol.

1.2 Obra civil

L'obra civil comprèn les feines de rebaix de voreres, formació de guals adaptats i de passos elevats i segons el cas, el recreixement d'una part de vorera.

1.3 Sanejament

Puntualment, segons la situació de determinats embornals es pot veure afectada alhora de la creació dels guals adaptats o passos elevats. En aquests casos està previst, el desplaçament dels citats embornals, a una nova situació més adient.

1.4 Enllumenat públic

Caldrà igualment, segons la seva situació, reubicar determinats fanals que es poden trobar afectats alhora de la creació dels guals adaptats o per alliberar zona de pas en els itineraris resultants.

TERMINI I PLA D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Les obres definides en la present memòria s'executaran en un termini màxim de quatre setmanes des de la data en que es formalitzi el corresponent contracte.

RESUM DEL PRESSUPOST

Aquestes obres tenen un pressupost d'execució per contracte de **45.078,11 €**, IVA inclòs.

Lloret de Mar, octubre de 2013

L'Alcalde

L'Enginyer municipal,

Romà Codina i Maseras

Jordi Aulet i Corney



RECULL FOTOGRÀFIC













ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

1 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97, DE 24 D'OCTUBRE, SOBRE DISPOSICIONS DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

1.1 INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions de seguretat i de salut a les obres de construcció.

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

1.2 CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA

Obra

Aquest estudi és el corresponent a les Bases Tècniques: "supressió de barreres arquitectòniques a diversos punts de la població 2013."

Descripció

La descripció de l'obra és la que figura en la memòria de les Bases Tècniques per la qual cosa no es considera necessària la seva repetició en aquest Estudi.

Pressupost

El pressupost d'execució per contracte de la totalitat de l'obra és de **45.078,11** €, I.V.A inclòs.

Termini d'execució

El termini d'execució previst és d'un mes com a màxim.

Personal previst

Segons les diferents fases de l'obra s'estima que la màxima concurrència de treballadors serà de 6 persones.

1.3 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:

- a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
- b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
- c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
- d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
- e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
- f) La recollida dels materials perillosos utilitzats
- g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
- h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
- i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms.
- j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:

- 1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:
 - a) Evitar riscos
 - b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
 - c) Combatre els riscos a l'origen
 - d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

- e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
 - f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
 - g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
 - h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
 - i) Donar les degudes instruccions als treballadors
- 2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines
- 3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic
- 4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pugués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures
- 5 Serà obligatori en l'execució d'aquesta obra, concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

1.4 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars dels diferents treballs d'obra.

1.4.1 MITJANS I MAQUINÀRIA

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Riscos derivats del funcionament de camions-grua.
- Caiguda de la càrrega transportada
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Contactes elèctrics directes o indirectes

1.4.2 TREBALLS PREVIS

- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Trobar canalitzacions elèctriques o d'aigua enterrades.

1.4.3 RAM DE PALETA

- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes

1.4.4 INSTAL·LACIONS

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes), en els treballs d'instal·lació dels punts de llum.
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobresforços per postures incorrectes

1.5 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).

1.5.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill i de treball, amb una tanca de plàstic reflector, i enllumenat de seguretat nocturn.
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra

1.5.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilització de mandils

1.5.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS

- Tancament, senyalització i enllumenat al voltant de l'obra i zones on s'estigui treballant, amb malla de plàstic reflector de seguretat de 1,50 m. d'alçada i color vistós. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega

1.6 PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats, com l'hospital comarcal de Blanes situat a quinze minuts en cotxe per el trasllat dels accidentats greus, i el centre d'atenció primària situat al carrer Girona, dins la població de Lloret de Mar. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

1.7 SENYALITZACIÓ D'OBRES

El contractista és responsable de la senyalització de l'obra i no podrà al·legar desconeixement de la legislació i normativa a l'efecte encara que no se li hagi comunicat explícitament.

Està obligat a disposar dels medis humans i materials precisos per assegurar el seu compliment.

1.8 CONDICIONS DELS MEDIS DE PROTECCIÓ

Proteccions personals

Totes les peces de roba de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil rebutjant-se al seu termini.

Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament ràpid en una determinada peça de roba o equip, es reposarà aquest, independentment de la durada prevista o data de lliurament.

Tota peça de roba o equip que hagi patit tracte límit, es a dir, el màxim per el que es va concebre, per exemple un accident, serà rebutjat i refet al moment.

Aquelles peces de roba que per el seu ús, hagin adquirit més toleràncies que les permeses per el fabricant, seran reposades immediatament.

L'ús d'una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en sí mateix.

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de Treball (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat.

En els casos en que no existeixi normativa d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les seves respectives prestacions.

Proteccions col·lectives

Serà preocupació fonamental del responsable de la contracta a l'obra, l'establiment i manteniment de totes les mesures de seguretat necessàries, tant pel personal propi com per a tercers, estiguin o no incloses en aquest estudi, tenint en compte que el veritable responsable de la seguretat és el contractista i les despeses inherents a ella estan incloses en els costos indirectes de cada unitat d'obra i en les despeses generals.

- Tanques autònomes de limitació i protecció:

Tindran com a mínim 90 cm d'alçada, essent construïts a base de tubs metàl·lics.

- Topalls de desplaçament de vehicles:

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny mitjançant rodons clavats al mateix temps o d'una altra manera eficaç.

- Xarxes:

Seràn de poliamida. Les seves característiques generals seran aquelles que compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la que estan previstes.

- Elements de subjecció de cinyell de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes:

Tindran la suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.

- Interruptors diferencials i preses de terra:

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l'enllumenat de 30 mA i per a força de 300 mA. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que es garanteix, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecte màxima de 24 V.

Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, almenys, en l'època més seca de l'any.

- *Extintors:*

Seran adequats en agent extintor i tamany al tipus d'incendi previsible i es revisaran cada 6 mesos com a màxim.

- *Medis auxiliars de topografia:*

Aquests medis, tals com cintes, banderoles, mires, etc., seran dielèctrics, donat el risc d'electrocució a causa de les línies elèctriques.

1.9 SERVEIS DE PROTECCIÓ

Servei tècnic de Seguretat i Higiene

L'empresa constructora disposarà d'un servei mèdic d'empresa propi o mancomunat.

1.10 VIGILANT DE SEGURETAT I COMITÈ DE SEGURETAT I HIGIENE

S'anomena Vigilant de Seguretat d'acord amb el previst en l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.

Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi el previst en l'Ordenança Laboral de la Construcció, o en el seu cas, el que disposi el Conveni Col·lectiu Provincial.

1.11 INSTAL·LACIONS MÈDIQUES

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.

1.12 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

Es disposarà de vestuaris i serveis higiènics degudament dotats.

El vestuari disposarà de penja robes i seients.

Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.

1.13 PLA DE SEGURETAT I HIGIENE

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Higiene, adaptant aquest Estudi Bàsic als seus mitjans i mètodes d'execució.

1.14 PROTECCIÓ RESPECTE A RASES, TALUDS, PROVISIONS, MAQUINÀRIA ESTACIONADA, ETC.

El contractista apuntalarà adequadament les rases i no n'obrirà cap que no hagi de quedar tapada dins la mateixa jornada. Mentre estigui oberta es senyalitzarà adequadament, i disposarà les senyals, rases, barreres i vigilants suficients per impedir l'accés a les zones de perill (incloses senyals lluminoses de nit). Mantindrà suficientment il·luminades les zones que ho requereixin en el seu cas.

1.15 ACCÉS A L'OBRA

El contractista disposarà les senyals, rases, barreres i vigilants suficients per impedir l'accés a les zones de perill, amb rases, materials i maquinària arreplegades, etc. En general tancarà els accessos al personal aliè a l'obra i disposarà de senyals clares al respecte.

1.16 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

S'establiran les mesures de seguretat que foren necessàries en cada moment per a la higiene i la seguretat, tant per el personal de l'obra com l'aliè de la mateixa, encara que no s'explicitin en aquest estudi. el valor econòmic es considera inclòs en els costos indirectes de cada unitat d'obra i en les despeses generals.

El delegat del contractista, cap d'obra, i el responsable del contractista amb el seu personal han de tenir particular atenció i dedicació prioritària en cas d'emergències, així com amb la seva prevenció.

1.17 SENYALITZACIÓ D'OBRES EN VIALS

El contractista és responsable de la senyalització d'obra i no podrà al·legar desconeixement de la legislació i la normativa a l'efecte, encara que no se li hagi fet comunicació explícita.

Està obligat a disposar dels medis humans i materials precisos per assegurar el seu compliment.

1.18 RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES

- **Directiva 92/57/CEE** de 24 de Junio (DO: 26/08/92)

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles

- **RD 1627/1997** de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción

Transposició de la Directiva 92/57/CEE

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques

- **Ley 31/1995** de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)

Prevención de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:

- **RD 39/1997** de 17 de enero (BOE: 31/01/97)

Reglamento de los Servicios de Prevención

- **RD 485/1997** de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo

- **RD 486/1997** de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

En el capítol 1 excloïx les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà.

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

- **RD 487/1997** de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

- **RD 665/1997** de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo

- **RD 773/1997** de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual

- **RD 1215/1997** de 18 de julio (BOE: 07/08/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

- **O. de 20 de mayo de 1952** (BOE: 15/06/52)

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la

Construcción

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

- **O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º** (BOE: 03/02/40)

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

- **O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II** (BOE: 05/09/70; 09/09/70)

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica

Correcció d'errades: BOE: 17/10/70

- **O. de 20 de septiembre de 1986** (BOE: 13/10/86)

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86

- **O. de 16 de diciembre de 1987** (BOE: 29/12/87)

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación

- **O. de 31 de agosto de 1987** (BOE: 18/09/87)

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado

- **O. de 23 de mayo de 1977** (BOE: 14/06/77)

Reglamento de aparatos elevadores para obras

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

- **O. de 28 de junio de 1988** (BOE: 07/07/88)

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

- **O. de 31 de octubre de 1984** (BOE: 07/11/84)

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- **O. de 7 de enero de 1987** (BOE: 15/01/87)

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- **RD 1316/1989** de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo

- **O. de 12 de gener de 1998** (DOG: 27/01/98)

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección personal de trabajadores

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
Modificació: BOE: 24/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificació: BOE: 25/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos
Modificació: BOE: 27/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificació: BOE: 28/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales
Modificació: BOE: 29/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros mecánicos
Modificació: BOE: 30/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vías respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificació: BOE: 31/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco
Modificació: BOE: 01/11/75

Lloret de Mar, octubre de 2013.

L'Alcalde


L'Enginyer municipal,


Romà Codina i Maseras

Jordi Aulet i Corney







PLÀNOLS







	L'ENGINYER MUNICIPAL	L'ALCALDE	ESCALA		DATA	BASES TÈCNIQUES	TÍTOL	NUM.
	JORDI AULET I CORNEY	ROMÀ CODINA I MASERAS	1/250		OCT - 13	SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A DIVERSOS PUNTS DE LA POBLACIÓ -2013-	PLANTA AV VILA DE BLANES AV. DE LES ALEGRIES	02






	L'ENGINYER MUNICIPAL	L'ALCALDE	ESCALA	 AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR (LA SELVA)	DATA	BASES TÈCNIQUES	TÍTOL	NUM.
	JORDI AULET I CORNEY	ROMÀ CODINA I MASERAS	1/200		OCT - 13	SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A DIVERSOS PUNTS DE LA POBLACIÓ -2013-	PLANTA AV SENYORA DE ROSELL CAMÍ DE L'ÀNGEL	04






L'ENGINYER MUNICIPAL	L'ALCALDE	ESCALA	 AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR (LA SELVA)	DATA	BASES TÈCNIQUES	TÍTOL	NUM.
JORDI AULET I CORNEY	ROMÀ CODINA I MASERAS	1/200		OCT - 13	SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A DIVERSOS PUNTS DE LA POBLACIÓ -2013-	PLANTA AVINGUDA JOSEP PLA PLANTA DEL RIERAL	06


- 1 Peça de formigó de 57X40X10 cm.
- 2 Peça de formigó gual vianants esquerra 57X40X28 cm.
- 3 Peça de formigó gual vianants plana 60X40X20 cm.
- 4 Peça de formigó de 60X40X10 cm.
- 5 Vorada no remountable de 28X17X14X100 cm.
- 6 Rigola de rajol hidràulic de 20X20X8 cm.
- 7 Panot pirelli color vermell 30x30x4 cm.




PLANTA GUAL TIPUS



AXONOMÈTRICA GUAL TIPUS



SECCIÓ GUAL TIPUS



PLANTA BANYERA TIPUS



AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Data: 18/10/13

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
 Capítol 01 AV.BLANES - ALEGRIES
 Títol 3 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			13,000				13,000
2			16,000				16,000

TOTAL AMIDAMENT **29,000**

2 F2194AF1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			23,000				23,000
2			14,000				14,000
3			43,000				43,000

TOTAL AMIDAMENT **80,000**

3 F222162A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	vorada		16,000	0,250	0,250		1,000
2	muret		11,000	0,600	0,400		2,640
3	muret		16,000	0,600	0,400		3,840
4	sanejament		12,000	0,600	0,800		5,760

TOTAL AMIDAMENT **13,240**

4 F222H620 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			3,000	1,000	1,000		3,000

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

5 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	vorada		16,000	0,250			4,000
2	muret		11,000	0,600			6,600
3	muret		16,000	0,600			9,600
4	sanejament		12,000	0,600			7,200

TOTAL AMIDAMENT **27,400**

6 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

AMIDAMENTS

Data: 18/10/13

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			35,000	0,250			8,750
2			14,000	0,250			3,500

TOTAL AMIDAMENT 12,250

- 7 E2111600 m3 Enderroc complet de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb estructura d'obra de fàbrica, inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manuals i mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			7,650	0,500	0,750		2,869

TOTAL AMIDAMENT 2,869

- 8 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			2,869				2,869
2			12,250				12,250
3			16,240				16,240
4			80,000	0,200			16,000

TOTAL AMIDAMENT 47,359

- 9 F2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 47,359

- 10 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	sanejament		12,000	0,600	0,800		5,760

TOTAL AMIDAMENT 5,760

Obra 01 PRESSUPOST 01
 Capítol 01 AV.BLANES - ALEGRIES
 Títol 3 02 PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FD5J6F0E	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

- 2 FD5ZBCC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

AMIDAMENTS

Data: 18/10/13

Pàg.: 3

- 3 FDKZHEC4FA3 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter . Article: ref. HPHUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

- 4 GD75D400 M Canalització amb tub de polipropilè corrugat doble capa SN 8 KN/m2 i DN 400 mm, amb embocadura integrada en el propi tub, col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

- 5 F31522H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	fonament muret		11,000	0,600	0,400		2,640
2			16,000	0,600	0,400		3,840

TOTAL AMIDAMENT 6,480

- 6 F31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	fonament muret		27,000	6,500			175,500

TOTAL AMIDAMENT 175,500

- 7 F6186H5K m2 Paret de gruix 20 cm i alçària $\leq 2,5$ m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x200 mm, de color especial de cara vista, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcarí 1:2:10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	muret		11,000	0,750	2,000		16,500
2			16,000	0,750	2,000		24,000

TOTAL AMIDAMENT 40,500

- 8 E8J5F45E m Coronament de paret de 31 a 40 cm de gruix, amb peça de formigó polimèric de secció plana i amb trencaaigües als dos cantells, de color especial, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons UNE-EN 998-2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	muret		11,000	1,000	1,000		11,000
2			16,000	1,000	1,000		16,000

TOTAL AMIDAMENT 27,000

- 9 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	base vorera		35,000		0,150		5,250
2			14,000		0,150		2,100

TOTAL AMIDAMENT 7,350

- 10 F9F5C530 m2 Paviment de peces de formigó de forma quadrada de 40x40 cm i 7 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/10/13

Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	base vorera		35,000				35,000
2			14,000				14,000

TOTAL AMIDAMENT **49,000**

- 11 F965A7D9 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	vorada		16,000				16,000

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

- 12 F97422EAF36 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc. Article: ref. HPHUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			16,000				16,000

TOTAL AMIDAMENT **16,000**

- 13 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			3,500	7,000	2,000		49,000

TOTAL AMIDAMENT **49,000**

- 14 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

AMIDAMENT DIRECTE **3,500**

- 15 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

- 16 01020201 pa Partida destinada a enderrocar o annular l'entrada superior als embornals existents, encofrant i reposant el paviment actual que correspongui

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST 01
 Capítol 02 SENYORA DE ROSSELL - CAMÍ ÀNGEL
 Títol 3 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

AMIDAMENT DIRECTE **14,000**

- 2 F2194AF1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/10/13

Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE **13,000**

- 3 F222162A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			14,000	0,250	0,250		0,875

TOTAL AMIDAMENT **0,875**

- 4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			14,000	0,250			3,500

TOTAL AMIDAMENT **3,500**

- 5 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			13,000	0,250			3,250

TOTAL AMIDAMENT **3,250**

- 6 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			9,500				9,500

TOTAL AMIDAMENT **9,500**

- 7 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			13,000	0,200			2,600
2				0,875			0,875
3			3,250				3,250
4			9,250	0,250	0,250		0,578

TOTAL AMIDAMENT **7,303**

- 8 F2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE **7,303**

Obra 01 PRESSUPOST 01
 Capítol 02 SENYORA DE ROSSELL - CAMÍ ÀNGEL
 Títol 3 02 PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/10/13

Pàg.: 6

- 1 FD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

- 2 FD5ZBCC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

- 3 F9365G11 m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			13,000	0,150			1,950

TOTAL AMIDAMENT 1,950

- 4 F9F5C530 m2 Paviment de peces de formigó de forma quadrada de 40x40 cm i 7 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			13,000				13,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

- 5 F965A7D9 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			14,000				14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

- 6 F97422EAF36 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc. Article: ref. HPHUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			14,000				14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

- 7 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			6,000	3,500	2,000		42,000

TOTAL AMIDAMENT 42,000

- 8 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			3,500				3,500

AMIDAMENTS

Data: 18/10/13

Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 3,500

9 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 02020101 PA Partida destinada a desplaçar un embornal

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 F985A60G u Gual de peces de formigó model V-120 de BREINCO de 1,20x2,80 mts, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:8 amb portland amb filler calcarí, elaborat amb formigonera de 165 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 02020TAPA u Enrasada i nivellació de tapa de qualsevol servei existent

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
 Capítol 03 AV. JUST MARLÉS 35
 Títol 3 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 F2194AF1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			16,000				16,000
2			20,000				20,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

3 F222162A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			7,000	0,250	0,250		0,438

TOTAL AMIDAMENT 0,438

4 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/10/13

Pàg.: 8

1	7,000	0,250	1,750
---	-------	-------	-------

TOTAL AMIDAMENT	1,750
------------------------	--------------

5 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			16,000	0,250			4,000
2			20,000	0,250			5,000

TOTAL AMIDAMENT	9,000
------------------------	--------------

6 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			36,000	0,200			7,200
2				0,438			0,438
3			1,750				1,750
4			9,000	0,200			1,800

TOTAL AMIDAMENT	11,188
------------------------	---------------

7 F2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE	11,188
--------------------------	---------------

Obra 01 PRESSUPOST 01
 Capítol 03 AV. JUST MARLÉS 35
 Títol 3 02 PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9365G11	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			16,000	0,150			2,400
2			20,000	0,150			3,000

TOTAL AMIDAMENT	5,400
------------------------	--------------

2 F9F5C530 m2 Paviment de peces de formigó de forma quadrada de 40x40 cm i 7 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			16,000				16,000

TOTAL AMIDAMENT	16,000
------------------------	---------------

3 F965A7D9 m Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

AMIDAMENTS

Data: 18/10/13

Pàg.: 9

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			7,000				7,000

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

- 4 F97422EAFA36 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc. Article: ref. HPHUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			7,000				7,000

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

- 5 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			12,000	3,500	2,000		84,000

TOTAL AMIDAMENT **84,000**

- 6 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			2,000	3,500			7,000

TOTAL AMIDAMENT **7,000**

- 7 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			2,000				2,000

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

- 8 F981LGAF u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la cantonada en forma rectangular, de 3 peces, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			2,000				2,000

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

- 9 F9811G6F m Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			3,650	2,000			7,300

TOTAL AMIDAMENT **7,300**

- 10 F9G1A745 m3 Paviment de formigó sense additius HA-30/P/20/IIIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic

AMIDAMENTS

Data: 18/10/13

Pàg.: 10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			20,000	0,200			4,000

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

11 03020101 pa partida destinada a la reposició de peces especials similars a les de coronament de les escales actuals

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST 01
 Capítol 04 BUENOS AIRES 42
 Títol 3 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			7,000	1,500			10,500

TOTAL AMIDAMENT **10,500**

2 F2194AF1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			8,000				8,000
2			18,000				18,000
3			12,000				12,000
4			16,000				16,000

TOTAL AMIDAMENT **54,000**

3 F222162A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			8,000	0,250	0,250		0,500
2			6,500	0,250	0,250		0,406
3			11,000	0,250	0,250		0,688
4			7,000	0,250	0,250		0,438
5							

TOTAL AMIDAMENT **2,032**

4 F222H620 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

5 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			8,000	0,250			2,000
2			6,500	0,250			1,625

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/10/13

Pàg.: 11

3	11,000	0,250	2,750
4	7,000	0,250	1,750

TOTAL AMIDAMENT **8,125**

6 F221D6J2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarficadora i càrrega indirecta sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			8,000	0,150			1,200
2			18,000	0,150			2,700
3			12,000	0,150			1,800
4			16,000	0,150			2,400

TOTAL AMIDAMENT **8,100**

7 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			8,000				8,000
2			6,500				6,500
3			11,000				11,000
4			7,000				7,000

TOTAL AMIDAMENT **32,500**

8 F2131323 m3 Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE **3,000**

9 F2R35067 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			54,000	0,200			10,800
2			2,032				2,032
3			3,000				3,000
4			8,100				8,100
5			32,500	0,250	0,250		2,031
6			3,000				3,000

TOTAL AMIDAMENT **28,963**

10 F2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE **28,963**

Obra 01 PRESSUPOST 01
 Capítol 04 BUENOS AIRES 42
 Títol 3 02 PALETERIA

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/10/13

Pàg.: 12

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F31522H3	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			8,000	0,250	0,250		0,500
2			6,500	0,250	0,250		0,406
3			11,000	0,250	0,250		0,688
4			7,000	0,250	0,250		0,438
5			3,000				3,000

TOTAL AMIDAMENT **5,032**

2	F9365G11	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			8,000	0,150			1,200
2			18,000	0,150			2,700
3			12,000	0,150			1,800
4			16,000	0,150			2,400

TOTAL AMIDAMENT **8,100**

3	F9F5C530	m2	Paviment de peces de formigó de forma quadrada de 40x40 cm i 7 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			8,000				8,000
2			18,000				18,000
3			12,000				12,000
4			16,000				16,000

TOTAL AMIDAMENT **54,000**

4	F965A7D9	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			8,000				8,000
2			6,500				6,500
3			11,000				11,000
4			7,000				7,000

TOTAL AMIDAMENT **32,500**

5	F97422EAFA36	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc. Article: ref. HPHPU de la serie Pastes d'unió de HISPALAM
---	--------------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE **32,500**

6	FBA31110	m2	Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
---	----------	----	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 18/10/13

Pàg.: 13

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			20,000	3,500	2,000		140,000

TOTAL AMIDAMENT **140,000**

7 FBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat

AMIDAMENT DIRECTE **7,000**

8 FBB21201 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE **2,000**

9 04020101 pa Partida alçada destinada a traslladar 3 punts de llums, inclòs totes les connexions.

AMIDAMENT DIRECTE **1,000**

Obra 01 PRESSUPOST 01
 Capítol 05 JOSEP PLA - RIERAL
 Títol 3 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	gual		13,000				13,000
2	banyera		9,000				9,000
3			2,000				2,000

TOTAL AMIDAMENT **24,000**

2 F2194JA5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	gual		0,800	1,000			0,800
2			11,000	0,200			2,200

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

3 F2194XB1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	gual		16,000				16,000
2	banyera		10,000				10,000
3			1,400				1,400

TOTAL AMIDAMENT **27,400**

4 F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------

AMIDAMENTS

Data: 18/10/13

Pàg.: 14

1	gual	13,000	13,000
2	banyera	9,000	9,000

TOTAL AMIDAMENT **22,000**

- 5 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

- 6 F2226121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	gual		13,000	0,400	0,400		2,080
2	banyera		9,000	0,400	0,400		1,440
3	embornal		2,000	0,400	0,600		0,480

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

- 7 F2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			3,000	0,250			0,750
2			27,400	0,250			6,850
3			22,000	0,250	0,250		1,375
4			4,000	0,600	0,600		1,440

TOTAL AMIDAMENT **10,415**

- 8 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	vorada		16,000	0,250			4,000
2	muret		11,000	0,600			6,600
3	muret		16,000	0,600			9,600
4	sanejament		12,000	0,600			7,200

TOTAL AMIDAMENT **27,400**

- 9 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	embornal		2,000	0,400	0,600		0,480

TOTAL AMIDAMENT **0,480**

AMIDAMENTS

Data: 18/10/13

Pàg.: 15

Capítol 05 JOSEP PLA - RIERAL
 Títol 3 02 PALETERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F985A60G	u	Gual de peces de formigó model V-120 de BREINCO de 1,20x2,80 mts, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:8 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	F965AAD9	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	gual		10,000				10,000
2	banyera		9,000				9,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

3	F97422AFA36	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc. Article: ref. HPHUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM				
---	-------------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	gual		13,000				13,000
2	banyera		9,000				9,000

TOTAL AMIDAMENT 22,000

4	F9E1320N	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, especial per a invidents, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Gual		1,400				1,400
2	Banyera		1,400				1,400

TOTAL AMIDAMENT 2,800

5	FBA22311	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			6,000	4,000			24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

6	ED7FPA0T	m	Clavegueró amb tub de PE de paret massisa, de D=200 mm, de PN 6 bar i SN4 (4kN/m2) segons norma UNE-EN-53962, en llit de 10 cm de sorra				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			2,000				2,000

AMIDAMENTS

Data: 18/10/13

Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 2,000

- 7 FD5ZJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 8 FD5J5298 m Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i llicada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/l

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 9 F9E1310G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			3,500				3,500
2			6,300				6,300

TOTAL AMIDAMENT 9,800

- 10 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/l per a formació de base, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			14,000	0,150			2,100
2			10,000	0,200			2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,100

- 11 PARAMPA PA Partida alçada destinada a la formació de banyera amb formació de pendents inferiors l 10%

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	06010101	pa	Partida alçada, a justificar, destinada a imprevistos durant el transcurs de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

- 2 06010202 pa Partida alçada, a justificar, destinada a la seguretat i salut a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000



PRESSUPOST

PRESSUPOST

Data: 18/10/13

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	01	av.Blanes - Alegries
Títol 3	01	enderrocs i moviments de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 41)	2,73	29,000	79,17
2 F2194AF1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 13)	8,39	80,000	671,20
3 F222162A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 18)	7,54	13,240	99,83
4 F222H620	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics (P - 20)	11,78	3,000	35,34
5 F227500F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM (P - 21)	3,90	27,400	106,86
6 F221D6J2	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió (P - 17)	5,24	12,250	64,19
7 E2111600	m3	Enderroc complet de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb estructura d'obra de fàbrica, inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manuals i mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor (P - 8)	7,26	2,869	20,83
8 F2R35067	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 23)	3,44	47,359	162,91
9 F2RA7580	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 24)	12,75	47,359	603,83
10 F228U010	m3	Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim (P - 22)	30,16	5,760	173,72

TOTAL	Títol 3	01.01.01			2.017,88
--------------	----------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	01	av.Blanes - Alegries
Títol 3	02	Paletaeria

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FD5J6F0E	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 47)	85,94	5,000	429,70
2 FD5ZBCC4	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 48)	71,25	5,000	356,25
3 FDKZHEC4FA3	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter . Article: ref. HPHUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM (P - 50)	61,12	1,000	61,12
4 GD75D400	M	Canalització amb tub de polipropilè corrugat doble capa SN 8 KN/m2 i DN 400 mm, amb embocadura integrada en el propi tub, col·locat al fons de la rasa (P - 51)	28,51	12,000	342,12
5 F31522H3	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 25)	82,25	6,480	532,98

EUR

PRESSUPOST

Data: 18/10/13

Pàg.: 2

6	F31B3000	kg	Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² (P - 26)	1,04	175,500	182,52
7	F6186H5K	m2	Paret de gruix 20 cm i alçària $\leq 2,5$ m, de bloc de morter de ciment foradat llis de 400x200x200 mm, de color especial de cara vista, amb components hidrofugants, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari 1:2:10 (P - 27)	52,90	40,500	2.142,45
8	E8J5F45E	m	Coronament de paret de 31 a 40 cm de gruix, amb peça de formigó polimèric de secció plana i amb trencaigües als dos cantells, de color especial, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm ²) de designació (G) segons UNE-EN 998-2 (P - 9)	24,16	27,000	652,32
9	F9365G11	m3	Base de formigó HM-20/P/20/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 28)	66,02	7,350	485,25
10	F9F5C530	m2	Paviment de peces de formigó de forma quadrada de 40x40 cm i 7 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina (P - 39)	32,86	49,000	1.610,14
11	F965A7D9	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm ² de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 30)	20,54	16,000	328,64
12	F97422EAF36	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc. Article: ref. HPHUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM (P - 33)	11,59	16,000	185,44
13	FBA31110	m2	Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 43)	5,66	49,000	277,34
14	FBBZ1220	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat (P - 45)	27,48	3,500	96,18
15	FBB21201	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 44)	57,09	1,000	57,09
16	01020201	pa	Partida destinada a enderrocar o annular l'entrada superior als embornals existents, encofrant i reposant el paviment actual que correspongui (P - 1)	450,00	1,000	450,00
TOTAL Títol 3			01.01.02			8.189,54

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	02	Senyora de Rossell - Camí Àngel
Títol 3	01	enderrocs i moviments de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 41)	2,73	14,000	38,22
2	F2194AF1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 13)	8,39	13,000	109,07
3	F222162A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 18)	7,54	0,875	6,60
4	F227500F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM (P - 21)	3,90	3,500	13,65
5	F221D6J2	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió (P - 17)	5,24	3,250	17,03
6	F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 12)	4,39	9,500	41,71
7	F2R35067	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 23)	3,44	7,303	25,12

EUR

PRESSUPOST

Data: 18/10/13

Pàg.: 3

8	F2RA7580	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 24)	12,75	7,303	93,11
---	----------	----	--	-------	-------	-------

TOTAL	Títol 3	01.02.01	344,51
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	02	Senyora de Rossell - Camí Àngel
Títol 3	02	Paletaeria

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FD5J6F0E	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/l (P - 47)	1,000	85,94
2	FD5ZBCC4	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x300x40 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter (P - 48)	1,000	71,25
3	F9365G11	m3	Base de formigó HM-20/P/20/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 28)	1,950	66,02
4	F9F5C530	m2	Paviment de peces de formigó de forma quadrada de 40x40 cm i 7 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina (P - 39)	13,000	32,86
5	F965A7D9	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 30)	14,000	20,54
6	F97422EAF36	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc. Article: ref. HPHPU de la serie Pastes d'unió de HISPALAM (P - 33)	14,000	11,59
7	FBA31110	m2	Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 43)	42,000	5,66
8	FBBZ1220	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat (P - 45)	3,500	27,48
9	FBB21201	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 44)	1,000	57,09
10	02020101	PA	Partida destinada a desplaçar un embornal (P - 2)	1,000	450,00
11	F985A60G	u	Gual de peces de formigó model V-120 de BREINCO de 1,20x2,80 mts, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/l de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:8 amb portland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l (P - 36)	1,000	683,44
12	02020TAPA	u	Enrasada i nivellació de tapa de qualsevol servei existent (P - 3)	2,000	55,00

TOTAL	Títol 3	01.02.02	2.797,36
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	03	Av. Just Marlés 35
Títol 3	01	enderrocs i moviments de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualsevol tipus amb disc de diamant (P - 41)	6,000	2,73
2	F2194AF1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 13)	36,000	8,39

PRESSUPOST

Data: 18/10/13

Pàg.: 4

3	F222162A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 18)	7,54	0,438	3,30
4	F227500F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM (P - 21)	3,90	1,750	6,83
5	F221D6J2	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió (P - 17)	5,24	9,000	47,16
6	F2R35067	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 23)	3,44	11,188	38,49
7	F2RA7580	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 24)	12,75	11,188	142,65

TOTAL	Títol 3	01.03.01	556,85
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	03	Av. Just Marlés 35
Títol 3	02	Paleta

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F9365G11	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 28)	66,02	5,400	356,51
2	F9F5C530	m2	Paviment de peces de formigo de forma quadrada de 40x40 cm i 7 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina (P - 39)	32,86	16,000	525,76
3	F965A7D9	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 30)	20,54	7,000	143,78
4	F97422EAFA36	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc. Article: ref. HPHUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM (P - 33)	11,59	7,000	81,13
5	FBA31110	m2	Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 43)	5,66	84,000	475,44
6	FBBZ1220	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat (P - 45)	27,48	7,000	192,36
7	FBB21201	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 44)	57,09	2,000	114,18
8	F981LGAF	u	Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 120 x 40 cm, amb la cantonada en forma rectangular , de 3 peces, col·locada amb morter sobre base de formigó no estructural (P - 35)	209,13	2,000	418,26
9	F9811G6F	m	Rampa per a gual de forma recta, de peces de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada, de 60 cm d'amplària i 6 de gruix, col·locades amb morter sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió (P - 34)	195,32	7,300	1.425,84
10	F9G1A745	m3	Paviment de formigó sense additius HA-30/P/20/IIIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat remolinat mecànic (P - 40)	99,72	4,000	398,88
11	03020101	pa	partida destinada a la reposició de peces especials similars a les de coronament de les escales actuals (P - 4)	500,00	1,000	500,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 18/10/13

Pàg.: 5

TOTAL	Títol 3	01.03.02	4.632,14
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	04	Buenos Aires 42
Títol 3	01	enderrocs i moviments de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 41)	2,73	10,500	28,67
2	F2194AF1	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 13)	8,39	54,000	453,06
3	F222162A	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 18)	7,54	2,032	15,32
4	F222H620	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics (P - 20)	11,78	3,000	35,34
5	F227500F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM (P - 21)	3,90	8,125	31,69
6	F221D6J2	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió (P - 17)	5,24	8,100	42,44
7	F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 12)	4,39	32,500	142,68
8	F2131323	m3	Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 11)	54,87	3,000	164,61
9	F2R35067	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 23)	3,44	28,963	99,63
10	F2RA7580	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 24)	12,75	28,963	369,28

TOTAL	Títol 3	01.04.01	1.382,72
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	04	Buenos Aires 42
Títol 3	02	Paletaeria

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F31522H3	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 25)	82,25	5,032	413,88
2	F9365G11	m3	Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 28)	66,02	8,100	534,76
3	F9F5C530	m2	Paviment de peces de formigó de forma quadrada de 40x40 cm i 7 cm de gruix, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i reblert de junts amb sorra fina (P - 39)	32,86	54,000	1.774,44
4	F965A7D9	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 30)	20,54	32,500	667,55
5	F97422EAF36	m	Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb	11,59	32,500	376,68

EUR

PRESSUPOST

Data: 18/10/13

Pàg.: 6

		beurada de ciment blanc. Article: ref. HPHUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM (P - 33)				
6	FBA31110	m2	Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 43)	5,66	140,000	792,40
7	FBBZ1220	m	Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra formigonat (P - 45)	27,48	7,000	192,36
8	FBB21201	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 44)	57,09	2,000	114,18
9	04020101	pa	Partida alçada destinada a traslladar 3 punts de llums, inclòs totes les connexions. (P - 5)	750,00	1,000	750,00

TOTAL	Títol 3	01.04.02	5.616,25
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	05	Josep Pla - Rieral
Títol 3	01	enderrocs i moviments de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant (P - 41)	2,73	24,000	65,52
2	F2194JA5	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió (P - 14)	11,15	3,000	33,45
3	F2194XB1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 15)	7,98	27,400	218,65
4	F2192C05	m	Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 12)	4,39	22,000	96,58
5	F21DQG02	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 16)	4,22	1,000	4,22
6	F2226121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 19)	8,10	4,000	32,40
7	F2RA7580	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 24)	12,75	10,415	132,79
8	F227500F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM (P - 21)	3,90	27,400	106,86
9	F228U010	m3	Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim (P - 22)	30,16	0,480	14,48

TOTAL	Títol 3	01.05.01	704,95
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	05	Josep Pla - Rieral
Títol 3	02	Paleteria

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	F985A60G	u	Gual de peces de formigó model V-120 de BREINCO de 1,20x2,80 mts, col·locat sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntat amb morter de ciment 1:8 amb pòrtland amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l (P - 36)	683,44	1,000	683,44
2	F965AAD9	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a	26,50	19,000	503,50

EUR

PRESSUPOST

Data: 18/10/13

Pàg.: 7

3	F97422AAFA36	m	25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 31)			
			Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc. Article: ref. HPHPU de la serie Pastes d'unió de HISPALAM (P - 32)	9,75	22,000	214,50
4	F9E1320N	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, especial per a invidents, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland (P - 38)	26,24	2,800	73,47
5	FBA22311	m	Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 42)	2,45	24,000	58,80
6	ED7FPA0T	m	Clavegueró amb tub de PE de paret massisa, de D=200 mm, de PN 6 bar i SN4 (4kN/m2) segons norma UNE-EN-53962, en llit de 10 cm de sorra (P - 10)	31,54	2,000	63,08
7	FD5JJJ5	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 49)	60,15	1,000	60,15
8	FD5J5298	m	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/l (P - 46)	113,07	1,000	113,07
9	F9E1310G	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland (P - 37)	28,20	9,800	276,36
10	F9365H11	m3	Base de formigó HM-20/B/20/l per a formació de base, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 29)	114,11	4,100	467,85
11	PARAMPA	PA	Partida alçada destinada a la formació de banyera amb formació de pendents inferiors l 10% (P - 52)	550,00	1,000	550,00

TOTAL	Títol 3	01.05.02	3.064,22
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	06	Varis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	06010101	pa	Partida alçada, a justificar, destinada a imprevistos durant el transcurs de l'obra (P - 6)	1,500,00	1,000	1.500,00
2	06010202	pa	Partida alçada, a justificar, destinada a la seguretat i salut a l'obra (P - 7)	500,00	1,000	500,00

TOTAL	Capítol	01.06	2.000,00
--------------	----------------	--------------	-----------------

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 18/10/13

Pàg.: 1

NIVELL 3: Títol 3			Import
Títol 3	01.01.01	enderrocs i moviments de terres	2.017,88
Títol 3	01.01.02	Paletaeria	8.189,54
Capítol	01.01	av.Blanes - Alegries	10.207,42
Títol 3	01.02.01	enderrocs i moviments de terres	344,51
Títol 3	01.02.02	Paletaeria	2.797,36
Capítol	01.02	Senyora de Rossell - Camí Àngel	3.141,87
Títol 3	01.03.01	enderrocs i moviments de terres	556,85
Títol 3	01.03.02	Paletaeria	4.632,14
Capítol	01.03	Av. Just Marlés 35	5.188,99
Títol 3	01.04.01	enderrocs i moviments de terres	1.382,72
Títol 3	01.04.02	Paletaeria	5.616,25
Capítol	01.04	Buenos Aires 42	6.998,97
Títol 3	01.05.01	enderrocs i moviments de terres	704,95
Títol 3	01.05.02	Paletaeria	3.064,22
Capítol	01.05	Josep Pla - Rieral	3.769,17
			29.306,42
NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	av.Blanes - Alegries	10.207,42
Capítol	01.02	Senyora de Rossell - Camí Àngel	3.141,87
Capítol	01.03	Av. Just Marlés 35	5.188,99
Capítol	01.04	Buenos Aires 42	6.998,97
Capítol	01.05	Josep Pla - Rieral	3.769,17
Capítol	01.06	Varis	2.000,00
Obra	01	Pressupost 01	31.306,42
			31.306,42
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost 01	31.306,42
			31.306,42

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	31.306,42
13 % SOBRE 31.306,42.....	4.069,83
6 % SOBRE 31.306,42.....	1.878,39

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

37.254,64

21 % IVA SOBRE 37.254,64.....	7.823,47
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS	45.078,11
--	------------------

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
quaranta-cinc mil setanta-vuit euros amb onze cèntims

Lloret de Mar, octubre de 2013

L'Alcalde
Romà Codina i Maseras

L'Enginyer
Jordi Aulet i Corney